

CITTA' di CANICATTI'  
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n° 02 del 16-2-2017  
Visto: si esprime parere favorevole all'approvazione del  
PROGETTO ai sensi dell'art. 5 comma 3° della L.R.  
12/07/2011 n° 12 di recepimento del D. L.vo 12/04/2006  
n° 163 e D.P.R. 5/10/10 N° 207 e loro ss.mm.ii. per l'impor-  
to complessivo di € 673.000,00

Canicatti, li 16 FEB 2017

Il Responsabile del Procedimento

**COMUNE DI CANICATTI'**  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA  
STRADA INTERAZIENDALE CHE COLLEGA LA S.S. 122 CON IL COMUNE DI  
CASTROFILIPPO ATTRAVERSO LE CONTRADE "PASSO DI ALI" -  
PIDOCCHIO - GROTTICELLE"**

*P.S.R. Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,  
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura.  
Azione 1 "viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali"*

TAV. <b>5.q</b>	ELABORATO <b>Analisi prezzi</b>	SCALA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	PROGETTAZIONE 	
		DATA <b>26 GEN. 2017</b>

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		<b>Operai-Trasporti-Noli</b>						
1.001	O.C.	Operaio Comune	h	23,95	3,11	2,71	29,77	29,77
1.002	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,59	3,46	3,01	33,06	33,06
1.003	O.S.	Operaio Specializzato	h	30,20	3,93	3,41	37,54	37,54
1.004	P.M	Pala meccanica	h	77,82	10,12	8,79	96,73	96,73
1.005	M.E.	Mini escavatore	h	35,00	4,55	3,96	43,51	43,51

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
<b>Materiali Elementari</b>								
2.001	VARIE	Carico su mezzo e trasporto a rifiuto	Stima	1,21			1,21	1,21
2.002	MAT	Materiale vario	Stima	2,28			2,28	2,28

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		<b>Voci Finite con Analisi</b>				
5.001	A.P.1	Oneri accesso in discarica				
		Arrotondamento				0,015
		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/Kg		<b>0,015</b>
5.002	A.P.2	Svellimento di strato di conglomerato bituminoso con l'ausilio di mezzo meccanico. Compreso il carico su mezzo di trasporto escluso trasporto e gli oneri accesso in discarica autorizzata.				
1.001	O.C.	Operaio Comune	h	29,77	0,0007	0,0208
1.004	P.M	Pala meccanica	h	96,73	0,0342	3,31
						3,33
		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/m³		<b>3,33</b>
5.003	A.P.3	(Assimilato alla voce G.6.2.4. del Prezzario Agricoltura 2015) Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio (a radice nuda, in zolla, in contenitore, in fitocella), con certificazione di origine del seme, in ragione di 1 esemplare ogni 5 ÷ 30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0,50 e 1,50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. S'intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, etc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione; la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; 1 o più pali tutori. Escluso solo la fornitura pianta e l'eventuale shelter ma compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
		Incid. oneri secur.€ 0,068 (1% su )				6,80
		Arrotondamento				6,80
		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/cad		<b>6,80</b>
		Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza		€/cad		6,73
5.004	A.P.4	(Assimilato alla voce G.4.2.1 del Prezzario Agricoltura 2015) Realizzazione di staccionata in paletti di castagno del diametro di 8-9 cm e lunghi ml 2,10, altezza ml1,00 e con disegno che stabilirà la D.L. prevedendo che per ogni metro lineare saranno utilizzati n°4 paletti compreso lo sfido. I paletti dovranno essere infissi nel terreno ad una profondità di 40 cm e saranno collegati con quelli che delimitano superiormente la staccionata e agli altri posti trasversalmente, mediante chiodi in acciaio dopo avere opportunamente sagomato i punti di contatto. La parte infissa nel terreno sarà trattata con catrame mentre la parte superiore con olio di lino.				
		Incid. oneri secur.€ 0,139 (1% su )				13,92
		Arrotondamento				13,92
		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/m		<b>13,92</b>
		Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza		€/m		13,78
5.005	A.P.5	Ripristino di cunetta esistente di qualsiasi forma e dimensione con pulizia e regolarizzazione delle superfici di scorrimento tramite posa in opera di strato di cls di adeguato spessore. Compreso la rimozione e smaltimento di arbusti laterali, lo scavo e relativo trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.				
1.001	O.C.	Operaio Comune	h	29,77	(1) 0,25	7,44

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
	3.1.1.7	(1) 15/60 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin (1) 0,75x0.1	m³	133,10	(1) 0,075	9,98
2.002	MAT	Materiale vario	Stima	2,28	1	2,28
		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/m		<b>19,70</b>
5.006	A.P.6	Pulizia cigli stradali e regolarizzazione delle adiacenti scarpate da eseguire a mano o con mezzo meccanico. Compreso la rimozione di arbusti, il carico su idoneo mezzo e trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
1.005	M.E.	Mini escavatore (1) 2,9/60	h	43,51	(1) 0,0483	2,10
1.001	O.C.	Operaio Comune (1) 8/60	h	29,77	(1) 0,1333	3,97
2.001	VARIE	Carico su mezzo e trasporto a rifiuto	Stima	1,21	1	1,21
		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/m		<b>7,28</b>
5.007	A.P.7	(Assimilato alla voce G.2.1.4 del Prezzario Agricoltura 2015) Acquisto piantine di essenze arboree di conifere e/o latifoglie, escluso il trasporto in cantiere: piantine arbustive in vaso di 1-2 anni.  Incid. oneri secur.€ 0,016 (1% su ) Arrotondamento				1,60
		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/cad		<b>1,60</b>
		Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza		€/cad		1,58
5.008	A.P.8	(Assimilato alla voce G.2.3 del Prezzario Agricoltura 2015) Trasporto a piè d'opra dal vivavio più vicino di piantine in fitocella o in vaso quadro.  Incid. oneri secur.€ 0,0016 (1% su ) Arrotondamento				0,16
		<b>PREZZO DI APPLICAZIONE</b>		€/cad		<b>0,16</b>
		Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza		€/cad		0,158