CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE IN C.DA GIARRE

ELABORATO

ANALISI PREZZI

SCALA

PROGETTAZIONE

Ing. G. Meli

Geom. G. Cipollina

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Ing. G. Meli

COLLABORATORE

Geom. D. Sfalanga

2 4 AGO 2017

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. G. Faldetta

CITTA' DI CANICATTI'
UFFICIO TECNICO

Parere Tecnico n° 12 del 2017

Visto si esprime parere favorevole all'approvazione del PROGETTO ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 2016 di recepimento del D. L.vo 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni per l'importo complessivo di € 560.000,00 ##

Canicatti lì 5 SET. 2017

Il R.U.P.

Geom. Giovanni Faldetta

CITTA' DI CANICATTI' UFFICIO DIREZIONE LAVORI

N.	Codice	D E S C R I Z I O N E	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1.001	0.C	Operaio Comune	h	23,60	3,22	2,68	29,50	29,50
1.002	O.Q	Operaio Qualificato	h	26,18	3,57	2,98	32,73	32,73
1.003	O.S.	Operaio Specializzato	h	29,71	4,05	3,38	37,14	37,14
1.004	GRU	autogru	h	60,21	8,21	6,84	75,26	75,26
1.005	MATDEM	Martello demolitore	h	39,67	5,41	4,51	49,59	49,59
1.006	AUT	autocarro	Q.le/K	0,146	0,0199	0,0166	0,183	0,183
1.007	PALMEC	Pala Meccanica	h	77,82	10,61	8,84	97,27	97,27
1.008	MIN SCAV	Mini escavatore	h	25,00	3,41	2,84	31,25	31,25

N.	Codice	D E S C R I Z I O N E	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Materiali Elementari						
2.001	TER	Terreno vegetale di medio impasto	m³	10,00	1,36	1,14	12,50	12,50
2.002	PITTOSPORUM	Pianta Pittosporum H=80 cm	cad	25,00	3,41	2,84	31,25	31,25
2.003	WAH	Washingtonia Robusta, altezza 220 cm	cad	100,00	13,64	11,36	125,00	125,00

N°	Codice	D E S C R I Z I O N E	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		Voci Finite con Analisi				
5.001	A.P.1	Oneri accesso in discarica				
		Arrotondamento				0,015
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/€/kg		**0,015**
5.002	A.P.2	Compenso per il riallaccio alla pubblica fognatura delle prese private rotte durante la fase dei lavori, consistente nella ricostruzione con tubazioni in P.V.C. di diametro pari a quello esistente, compresi i pezzi speciali occorrenti, tagli sfridi, i materiali di consumo, lo scavo da eseguire con qualsiasi mezzo anche a mano, le opere murarie, letto di posa, il rinterro ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.				
1.001	0.C	Operaio Comune	h	29,50	0,71	20,95
1.002	O.Q	Operaio Qualificato	h	32,73	0,75	24,55
	MAT	Materiale vario - Tubazione, raccordi, colla ecc.	stima	25,00	1	25,00
						70,50
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		**70,50**
5.003	A.P.3	Dismissione di palo di illuminazione e del relativo blocco di fondazione, compreso il carico e trasporto, all'interno del cantiere, l'accatastamento e la successiva ricollocazione in blocco di calcestruzzo da compensarsi a parte ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.				
1.001	0.C	Operaio Comune	h	29,50	2	59,00
1.002	O.Q	Operaio Qualificato	h	32,73	2	65,46
1.004	GRU	autogru	h	75,26	0,65	48,92
1.006	AUT	autocarro	Q.le/K	0,183	150	27,45
1.005	MATDEM	Martello demolitore	h	49,59	2	99,18
	MAT VAR	Materiale vario	Stima	50,00	1	50,00
						350,01
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		**350,01**
5.004	A.P.4	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore con l'ausilio di mezzi meccanici.Compreso il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e l'onere di accesso in discarica autorizzata ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
1.001	0.C	Operaio Comune (1) 5/60	h	29,50	(1) 0,0833	2,46
1.007	PALMEC	Pala Meccanica (1) 6/60	h	97,27	(1) 0,1	9,73
1.006	AUT	autocarro	Q.le/K	0,183	20	3,66
						15,85
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		**15,85**
5.005	A.P.5	Dismissione di marciapiedi con rimozione della pavimentazione, di qualsiasi natura, del sottofondo, del massetto in calcestruzzo, del cordolo, di qualsiasi natura. Compreso il carico ed il trasporto e gli oneri di accesso in discarica ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
1.001	0.C	Operaio Comune (1) 10/60	h	29,50	(1) 0,1667	4,92
1.005	MATDEM	Martello demolitore (1) 5/60	h	49,59	(1) 0,0833	4,13
1.006	AUT	autocarro	Q.le/K	0,183	10	1,83
						10,88
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		**10,88**
5.006	A.P.6	Compenso per riallaccio alla rete idrica delle utenze private rotte durante la fase di dismissione della pavimentazione esistente e/o dello scavo di sbancamento, consistente nel collegamento alla rete di distribuzione idrica mediante tubazioni d=20 mm in Pead				

N°	Codice	D E S C R I Z I O N E	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		atossico Pn 10 di qualunque lunghezza, compresi lo scavo eseguito con qualsiasi mezzo anche a mano, la occorrente raccorderia, il letto di posa, il rinterro le eventuali opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte				
1.001	0.C	Operaio Comune	h	29,50	0,5	14,75
1.002	O.Q	Operaio Qualificato	h	32,73	0,5	16,37
	MAT VAR	Materiale vario - Tubazioni e raccordi	stima	20,00	1	20,00
						51,12
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		**51,12**
5.007	A.P.7	Fornitura e sistemazione di terreno vegetale di medio impasto proveniente da siti salubri e non inquinati, steso in opera privo di radici, erbe infestanti, detriti, modellato secondo le necessità.				
2.001	TER	Terreno vegetale di medio impasto	m^3	12,50	1	12,50
1.001	0.C	Operaio Comune	h	29,50	0,3	8,85
						21,35
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m^3		**21,35**
5.008	A.P.8	livellamento area verde				
1.007	PALMEC	Pala Meccanica (1) 2/60	h	97,27	(1) 0,0333	3,24
1.001	0.C	Operaio Comune (1) 5/60	h	29,50	(1) 0,0833	2,46
						5,70
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m^2		**5,70**
5.009	A.P.9	Fornitura, Trasporto e posa in opera a completo attecchimento di pianta da siepe tipo Pittosporum Tobira h=80cm, fornita con apparato radicale in vaso o sacco di juta, compreso eventuali tutori in plastica o canna; compreso scavo, a mano o con mini escavatore, di dimensioni opportune (circa 50x30x40 cm); compreso fornitura e riempimento scavo con terriccio ammendante con torba; compreso trasporto a discarica del terreno o di materiali e imballi di risulta; compreso potatura di regolarizzazione e inniaffiatura; compreso imballo trasporto, scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.				
1.001	0.C	Operaio Comune (1) 3/60	h	29,50	(1) 0,05	1,48
1.002	O.Q	Operaio Qualificato (1) 5/60	h	32,73	(1) 0,0833	2,73
2.002	PITTOSPORUM	Pianta Pittosporum H=80 cm	cad	31,25	1	31,25
	TERRICC	terriccio ammentante	stima	2,00	1	2,00
	TRASP	Trasporto pianta con zolla	stima	0,25	1	0,25
						37,71
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		**37,71**
5.010	A.P.10	Fornitura, Trasporto e posa in opera a completo attecchimento di Palma Washingtonia Robusta, altezza 220 , fornita con apparato radicale in vaso o sacco di juta, compreso eventuali tutori ; compreso scavo, a mano o con mini escavatore, di dimensioni opportune (circa 50x50x50 cm); compreso fornitura e riempimento scavo con terriccio ammendante con torba; compreso trasporto a discarica del terreno o di materiali e imballi di risulta; compreso inniaffiatura, imballo trasporto, scarico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte.				
1.001	0.C	Operaio Comune (1) 10/60	h	29,50	(1) 0,1667	4,92
1.002	O.Q	Operaio Qualificato (1) 10/60	h	32,73	(1) 0,1667	5,46
1.008	MIN SCAV	Mini escavatore (1) 15/60	h	31,25	(1) 0,25	7,81
2.003	WAH	Washingtonia Robusta, altezza 220 cm	cad	125,00	1	125,00

N°	Codice	D E S C R I Z I O N E	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
	TRASP	Trasporto	stima	6,00	1	6,00
	TERRIC	Terriccio ammentante	stima	5,00	1	5,00
						154,19
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		**154,19**