



COMUNE DI CANICATTI'
Provincia di Agrigento

*Lavori per la realizzazione di un percorso turistico
e riqualificazione urbana nella zona tra le vie Colombo,
Corso Umberto, via Torino, via Lepanto e
via Duca degli Abruzzi*

PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elaborato n. 5.3

aggiornamento
novembre 2022

ELABORATO AGGIORNATO AL PREZZIARIO
REGIONE SICILIA 2022
appr. Decreto Assessoriale n. 17/Gab. del 29.06.2022

Il RUP
Geom. Giuseppe Cipollina



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
11	1.3.4	Demolizione stradale Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la							
		Via Duomo (167.50+171.35+198.70)*0.30	161,265				161,265		
		Cortile su via Duomo (58.65+33.00)*0.30	27,495				27,495		
		Scivoli 5.15*0.30	1,545				1,545		
		Marciaipiedi orlatura esclusa 34.30*0.30	10,290				10,290		
		Parziale Via Don Minzoni (148.50+409.20)*0.30	167,310				200,595		
		Scivoli 25.80*0.30	7,740				167,310		
		Marciaipiedi orlatura esclusa (54.20+17.00+33.60+2.00+23.50)*0.30	39,090				7,740		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria 175.00	175,000				39,090		
		Cortile su via Sen Gangitano 106.20	106,200				214,140		
		Parziale					175,000		
		SOMMANO m³ =					106,200		
							281,200		
							695,935	22,01	15.317,53
2	1.1.7.1	in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche							
		Via Duomo (167.50+171.35+198.70)*0.10	53,755				53,755		
		Cortile su via Duomo (58.65+33.00)*0.10	9,165				9,165		
		Scivoli 5.15*0.10	0,515				0,515		
		Marciaipiedi orlatura esclusa 34.30*0.10	3,430				3,430		
		Marciaipiedi sotto orlatura (38.50+37.25+17.80+6.90)*0.25*0.10	2,511				2,511		
		Parziale Via Don Minzoni (148.50+409.20)*0.10	55,770				69,376		
		Scivoli 25.80*0.10	2,580				55,770		
		Marciaipiedi, orlatura esclusa (54.20+17.00+33.60+2.00+23.50)*0.10	13,030				2,580		
		Marciaipiedi, sotto orlatura (37.00+39.00+19.20+17.10+51.00)*0.25*0.10	4,083				13,030		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria 175.00*0.10	17,500				4,083		
		Cortile su via Sen Gangitano 106.20*0.10	10,620				75,463		
		Parziale					17,500		
		SOMMANO m³ =					10,620		
							28,120		
							172,959	11,80	2.040,92
372	AP.01	Dismissione di orlatura in pietrame di marciapiede o scalinate di qualsiasi tipo e dimensione, compresa la rimozione del sottofondo in calcestruzzo cementizio di qualsiasi spessore e comunque dosato							
		Marciaipiedi (38.50+37.25+17.80+6.90)	100,450				100,450		
		Cortile su via Duomo							
		A RIPORTARE					100,450		17.358,45

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							36.599,37
		Pavimentazione stradale							
636	1.5.3	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su							
		Via Duomo compresi marciapiedi e scivoli	602,110				602,110		
		602.11							
		Cortile su via Duomo	91,650				91,650		
		58.65+33.00							
		Parziale					693,760		
		Via Don Minzoni comprso marciapiedi escivoli	775,000				775,000		
		775.00							
		Parziale					775,000		
		Parallela IV viale della Vittoria	175,000				175,000		
		175.00							
		Cortile su via Sen. Gangitano	106,200				106,200		
		106.20							
		Parziale					281,200		
		SOMMANO m ² =					1.749,960	1,10	1.924,96
75	6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il							
		per							
		Vedi voce n° 6	69,376				69,376		
		693.76*0.10							
		Parziale					69,376		
		mq 775.00*0.10	77,500				77,500		
		Parziale					77,500		
		Parallela IV viale della Vittoria							
		e cortile su via Sen. Gangitano	28,120				28,120		
		281.20*0.10							
		Parziale					28,120		
		SOMMANO m ³ =					174,996	37,74	6.604,35
839	6.3.7	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere							
		Via Duomo							
		Vedi voce n° 7	208,128				208,128		
		mc 69.376*3							
		Parziale					208,128		
		77.50*3	232,500				232,500		
		Parziale					232,500		
		Parallela IV viale della Vittoria							
		e cortile su via Sen. Gangitano	84,360				84,360		
		mc 28.12*3							
		Parziale					84,360		
		SOMMANO m ³ x km =					524,988	0,65	341,24
96	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la							
		per							
		Via Duomo							
		Vedi voce n° 6	104,064				104,064		
		mq 693.76*0.150							
		Parziale					104,064		
		A RIPORTARE					104,064		45.469,92

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					104,064		45.469,92
		mq 775.00*0.15	116,250				116,250		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria e cortile via sen. Gangitano mq 281.20*0.15	42,180				42,180		
		Parziale					42,180		
		SOMMANO m³ =					262,494	181,09	47.535,04
107	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di							
		Rete ø 8/20" - Incidenza peso 4,09 Kg/mq Via Duomo Vedi voce n° 6 mq 693.76*4.09	2837,478				2.837,478		
		Parziale					2.837,478		
		775.00*4.09	3169,750				3.169,750		
		Parziale					3.169,750		
		Parallela IV viale della Vittoria e cortile su via Sen. Gangitano 281.20*4.09	1150,108				1.150,108		
		Parziale					1.150,108		
		SOMMANO kg =					7.157,336	3,45	24.692,81
1175	AP.3.1	Pavimentazione in bologninato e mattoni pieni formata con bolognini di natura lavica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm² delle dimensioni							
		Sede stradale via Duomo (167.50+32.20+123.20+79.50+95.50+2.10)	500,000				500,000		
		Scivoli mq 5.15	5,150				5,150		
		A detrarre quantità recuperata dalle demolizioni Vedi voce n° 4 mq (-107.51)	-107,510				-107,510		
		Parziale					397,640		
		Strade via Don Minzoni (44.70+87.20+182.70+55.00+110.70)	480,300				480,300		
		Scivoli 25.80	25,800				25,800		
		A detrarre quantità recuperata dalle demolizioni (-111.54)	-111,540				-111,540		
		Parziale					394,560		
		Parallela IV viale della Vittoria 175.00	175,000				175,000		
		A dedurre quantità recuperata dalle demolizioni (-35.00)	-35,000				-35,000		
		Parziale					140,000		
		SOMMANO m² =					932,200	103,37	96.361,51
1276	AP.3.2	Pavimentazione in bologninato e mattoni pieniformata da bolognini di natura lavica recuperati dalle dismissioni, intervallati da fasce di mattoni pieni, entrambi disposti o in senso normale all'asse							
		Via Duomo (si considera di recuperare un 20% di bologninato dalle demolizioni) Vedi voce n° 4 mq 107.51	107,510				107,510		
		Via don Minzoni mq 111.54	111,540				111,540		
		Parziale					219,050		
		Parallela IV viale della Vittoria							
		A RIPORTARE					219,050		214.059,28

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							290.569,96
1645	6.2.8.2	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle							
		Marciapiedi via Duomo (38.50+37.25+31.50+12.75+17.00)	137,000				137,000		
		Cortile su via Duomo 2*4.05	8,100				8,100		
		A detrarre: si considera di riutilizzare il 30% dell'orlatura dismessa Voce n° 3 ml 143.25 * 0.30* (-1)	-42,975				-42,975		
		Parziale					102,125		
		Marciapiedi via Don Minzoni (22.15+42.80+62.85+19.20+37.00+39.00)	223,000				223,000		
		A detrarre: si considra di riutilizzare il 30% dell'orlatura dismessa 163.30*(-0.30)	-48,990				-48,990		
		Parziale					174,010		
		SOMMANO m =					276,135	89,20	24.631,24
1768	5.1.14	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.							
		Sagrato e scalinata mq 450.00	450,000				450,000		
		SOMMANO m² =					450,000	12,75	5.737,50
1869	5.1.15	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
		Sagrato e scalinata 450.00	450,000				450,000		
		SOMMANO m² =					450,000	14,61	6.574,50
1950	2.4.3	Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a spacco di cava, tipo pietra di Vittoria ad opus incertum, aventi							
		Via Duomo Muro scalinata ((0.60+3.50)/2+0.60)*21.00	55,650				55,650		
		Muro scalinata (0.80+0.60)*14.00	19,600				19,600		
		Testa muro scalinata (14.40+23.00) * 0.55	20,570				20,570		
		Parziale					95,820		
		Parallela IV viale della Vittoria muro cortile via Sen. Gangitano (3.00+0.40+0.40)*16.00	60,800				60,800		
		Parziale					60,800		
		SOMMANO m² =					156,620	89,52	14.020,62
2097	AP.08	Ricollocazione di orlatura dismessa e accatastata precedentemente su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Sono comprese le stuccature delle giunzioni tra i pezzi ricollocati							
		Si considera di riutilizzare il 30% dell'orlatura dismessa Art. AP.01 143.25*0.30	42,975				42,975		
		Parziale					42,975		
		Si considera di riutilizzare il 30% su via Don Minzoni 163.30*0.30	48,990				48,990		
		Parziale					48,990		
		SOMMANO m =					91,965	18,67	1.716,99
		A RIPORTARE							343.250,81

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							346.222,57
		Impianto di illuminazione							
23		1.1.7.1 in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m ³ , sabbie e ghiaie anche							
		Via Duomo (64.00+37.00)*0.50*0.50	25,250				25,250		
		Cortile su via Duomo 19.00*0.50*0.50	4,750				4,750		
		Parziale Via Don Minzoni (22.00+92.00)*0.50*0.50	28,500				30,000		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria 15.00*0.50*0.50	3,750				28,500		
		Parziale					3,750		
		SOMMANO m ³ =					62,250	11,80	734,55
24	18	1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti							
		Via Duomo (64.00+37.00)*0.50*0.25	12,625				12,625		
		Cortile su via Duomo 19.00*0.50*0.25	2,375				2,375		
		Parziale Via Don Minzoni (22.00+92.00)*0.50*0.25	14,250				15,000		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria 15.00*0.50*0.25	1,875				14,250		
		Parziale					1,875		
		SOMMANO m ³ =					31,125	4,83	150,33
25	4	1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat							
		Via Duomo Quantità art. 1.7.1 - 1.2.4 distanza Km 8 (30.00-15.01)*8 km	119,920				119,920		
		Via Don Minzoni mc 28.50*8.00	228,000				228,000		
		A dedurre rinterro mc 14.25*(-8)	-114,000				-114,000		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria mc 3.75*8.00	30,000				233,920		
		A detrarre rinterro -1.88*8	-15,040				30,000		
		Parziale					14,960		
		SOMMANO m ³ X km =					248,880	0,78	194,13
26	49	13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di							
		Via Duomo (64.00+37.00)*0.50*0.25	12,625				12,625		
		Cortile su via Duomo 19.00*0.50*0.25	2,375				2,375		
		A RIPORTARE					15,000		347.301,58

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					15,000		347.301,58
		Parziale Via Don Minzoni (22.00+92.00)*0.50*0.25	14,250				15,000		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria 15.00*0.50*0.25		1,875			14,250		
		Parziale					14,250		
		SOMMANO m ³ =					1,875		
							31,125	27,35	851,27
2728	18.7.2.1	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido							
		Via Duomo 1.50 * n° 6 corpi illuminanti	9,000				9,000		
		Cortile su via Duomo 1.50 * n° 1 corpo illuminante	1,500				1,500		
		Parziale					10,500		
		Via Don Minzoni 1.50*n° 8 corpi illuminanti	12,000				12,000		
		Parziale					12,000		
		Parallela IV viale della Vittoria 1.50* n° 1 corpo illuminante	1,500				1,500		
		Parziale					1,500		
		SOMMANO m =					24,000	4,38	105,12
2853	18.7.2.4	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda cavido							
		Via Duomo 64.00+37.00	101,000				101,000		
		Cortile su via Duomo 19.00	19,000				19,000		
		Parziale					120,000		
		Via Don Minzoni (22.00+92.00)	114,000				114,000		
		Parziale					114,000		
		Parallela IV viale della Vittoria 15.00	15,000				15,000		
		Parziale					15,000		
		SOMMANO m =					249,000	6,45	1.606,05
2957	14.3.17.4	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16							
		Via Duomo (64.00+37.00)*4	404,000				404,000		
		Per giunzioni pozzetti nella via Duomo 6*4*2	48,000				48,000		
		Cortile su via Duomo (19.00*2+2.00*2*2)	46,000				46,000		
		Parziale					498,000		
		Via Don Minzoni (22.00+92.00)*4	456,000				456,000		
		Per giunzioni pozzetti nella via Don Minzoni 8*4*2	64,000				64,000		
		Parziale					520,000		
		Parallela IV viale della Vittoria 1*4*2	8,000				8,000		
		A RIPORTARE					1.026,000		349.864,02

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							358.300,94
3463	6.4.2.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo Peso cad. 40kg Cortile su via Duomo 1*40	40,000				40,000		
		SOMMANO kg =					40,000	5,50	220,00
3532	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo Peso cadauno 80 Kg Via Duomo Via Duomo 6*80	480,000				480,000		
		Parziale Via Don Minzoni 8*80	640,000				480,000		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria 1*80	80,000				640,000		
		Parziale					80,000		
		SOMMANO kg =					1.200,000	5,42	6.504,00
3635	18.6.2.1	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolamento fino a 1 kV di pe Via Duomo 6 Cortile via Duomo 1	6,000				6,000		
		Parziale Via Don Minzoni n° 8	8,000				1,000		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria n° 1	1,000				7,000		
		Parziale					8,000		
		SOMMANO cad =					1,000		
							16,000	59,88	958,08
3741	18.5.3.1	Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, completo di armille, fissato a muro con malta cementizia, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a Via Duomo 6 Cortile via Duomo 1	6,000				6,000		
		Parziale Via Don Minzoni n° 8	8,000				1,000		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria n° 1	1,000				7,000		
		Parziale					8,000		
		SOMMANO cad =					1,000		
							16,000	40,41	646,56
3843	18.6.4.1	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, equipaggiata con morsettiera quadripolare con tensione							
		A RIPORTARE							366.629,58

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							366.629,58
		c							
		Via Duomo							
		6	6,000				6,000		
		Cortile via Duomo							
		1	1,000				1,000		
		Parziale					7,000		
		Via Don Minzoni							
		n° 8	8,000				8,000		
		Parziale					8,000		
		Parallela IV viale della Vittoria							
		n° 1	1,000				1,000		
		Parziale					1,000		
		SOMMANO cad =					16,000	31,55	504,80
39	100	AP.018							
		Fornitura e posa in opera Kit a LED idone a trasformare la							
		lanterne ARTISTICHE, portate e sospese, tipo Neri o							
		equivalente costituito dai seguenti materiali: - Acciaio zincato -							
		Pressofusione di							
		n° 4	4,000				4,000		
		SOMMANO cad =					4,000	575,68	2.302,72
40	101	AP.019							
		Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a lanterna con							
		tecnologia a LED, tipo Neri o equivalente, idoneo per montaggio							
		portato testa-palo o mensola, interamente realizzato in							
		pressofusione di							
		Via Duomo							
		6	6,000				6,000		
		Cortile via Duomo							
		1	1,000				1,000		
		Parziale					7,000		
		Via Don Minzoni							
		n° 8	8,000				8,000		
		Parallela IV viale della Vittoria							
		n° 1	1,000				1,000		
		SOMMANO cad =					16,000	1.765,81	28.252,96
41	102	AP.011							
		Fornitura e collocazione di mensola a parete artistica in ghisa e							
		acciaio, tipo NERI o equivalente, composta da elementi in ghisa							
		UNI EN 1561, acciaio FE360 UNI EN 10219-1 zincato a caldo							
		secondo la							
		Via Duomo							
		6	6,000				6,000		
		Cortile su via Duomo							
		1	1,000				1,000		
		Parziale					7,000		
		Via Don Minzoni							
		8	8,000				8,000		
		Parziale					8,000		
		Parallela IV viale della Vittoria							
		n° 1	1,000				1,000		
		Parziale					1,000		
		SOMMANO cad =					16,000	604,25	9.668,00
42	104	AP.12							
		Dismissione di apparecchio di illuminazione esistente,							
		comprendente lo smontaggio del corpo illuminante, la							
		dismissione, il ripristino di eventuali danneggiamenti delle							
		pareti e lo smaltimento dei							
		Via Duomo							
		4	4,000				4,000		
		Cortile via Duomo							
		1	1,000				1,000		
		Parziale					5,000		
		Via Don Minzoni							
		n° 4	4,000				4,000		
		Parziale					4,000		
		A RIPORTARE					9,000		407.358,06

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							415.140,40
		Raccolta acque bianche							
44		1.1.7.1 in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m ³ , sabbie e ghiaie anche							
		Via Duomo Pe posa pozzetti 19 * 1.00*0.50*0.707*1*0.50*0.70	2,351				2,351		
		Per posa tubazione (15.00*1.10) * 7 * 0.50*0.50	28,875				28,875		
		Parziale					31,226		
		Via Don Minzoni (13.00*1.16)*9*0.50*0.50 per posa caditoie 8*1*0.50*0.70	33,930				33,930		
		Parziale	2,800				2,800		
		Parziale					36,730		
		Parallela IV viale della Vittoria Per posa caditoie 2.00*1.00*0.50*0.70 Per posa tubazione 2.00*17.40*0.50*0.50	0,700				0,700		
		Parziale	8,700				8,700		
		Parziale					9,400		
		SOMMANO m ³ =					77,356	11,80	912,80
45	18	1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti							
		Via Duomo Per posa tubazione (15.00*1.10)*7.00*0.50*0.10	5,775				5,775		
		Parziale					5,775		
		Via Don Minzoni per posa tubazione 15.08*9*0.50*0.10	6,786				6,786		
		Parziale					6,786		
		Parallela IV viale della Vittoria Per posa tubazione 2.00*17.40*0.50*0.10	1,740				1,740		
		Parziale					1,740		
		SOMMANO m ³ =					14,301	4,83	69,07
46		1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat							
		Via Duomo Quantità art. 1.1.7.1 - 1.2.4 (31.33-5.78) * 8.00 km	204,400				204,400		
		Parziale					204,400		
		Via Don Minzoni 36.73*8 A dedurre interro 6.79*(-8)	293,840				293,840		
		Parziale	-54,320				-54,320		
		Parziale					239,520		
		Parallela IV viale della Vittoria 9.40*8.00 dedurre rinterro -1.74*8.00	75,200				75,200		
		Parziale	-13,920				-13,920		
		Parziale					61,280		
		SOMMANO m ³ X km =					505,200	0,78	394,06
		A RIPORTARE							416.516,33

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							416.516,33
4749	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di Via Duomo Per posa tubazione (15.00*1.10)*7 * 0.50 * 0.40	23,100				23,100		
		Parziale Via Don Minzoni 15.08*9*0.50*0.40	27,144				23,100		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria 17.40*2.00*0.50*0.40	6,960				27,144		
		Parziale					6,960		
		SOMMANO m ³ =					57,204	27,35	1.564,53
4844	6.4.3	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato Via Duomo n° 7 Via Don Minzoni n° 8	7,000				7,000		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria n° 2	2,000				8,000		
		Parziale					15,000		
		SOMMANO cad =					2,000		
							17,000	218,74	3.718,58
4932	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo Via Duomo n° 7 * 60 kg Via Don Minzoni n° 8 * 60 kg	420,000				420,000		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria n° 2 * 60 kg	120,000				480,000		
		Parziale					900,000		
		SOMMANO kg =					120,000		
							1.020,000	5,42	5.528,40
5064	13.3.9.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità D e Via Duomo 17*16.50 Via Don Minzoni 15.08*9.00	280,500				280,500		
		Parziale Parallela IV viale della Vittoria n° 2*17.40	34,800				135,720		
		Parziale					416,220		
		SOMMANO m =					34,800		
							451,020	45,68	20.602,59
5165	7.2.9	Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d'esercizio Via Duomo							
		A RIPORTARE							447.930,43

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							453.848,47
		Arredo							
5387	AP.13	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in fusione di ghisa UNI EN 1561, tipo Neri 2775 o similare, in acciaio FE 360 UNI 7810 e lamiera di acciaio, il tutto zincato a caldo secondo le							
		Via Duomo n°3	3,000				3,000		
		Via Don Minzoni n° 1	1,000				1,000		
		Parziale					4,000		
		Parallela IV viale della Vittoria n° 1	1,000				1,000		
		Parziale					1,000		
		SOMMANO cad =					5,000	361,04	1.805,20
5416	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello							
		Via Duomo Ringhiera scalinata (14.40+23.00)*1.00	37,400				37,400		
		Via Don Minzoni Ringhiere (7.50+0.90+1.00+1.70)*1.00	11,100				11,100		
		Parziale					48,500		
		Parallela IV viale della Vittoria 16.00*1.00	16,000				16,000		
		Parziale					16,000		
		SOMMANO m² =					64,500	22,19	1.431,26
5512	7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno							
		Via Don Minzoni Montanti ringhiera scatolare 100x100x3mm peso 9,20 Kg/m (7*1.10*9.20)	70,840				70,840		
		Parziale					70,840		
		Parallela IV viale della Vittoria 8*1.20*9.20	88,320				88,320		
		Parziale					88,320		
		SOMMANO kg =					159,160	4,53	720,99
5613	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice							
		Via Don Minzoni 20 kg/mq (7.50+0.90+1.00+1.70)*1*20	222,000				222,000		
		Parziale					222,000		
		Parallela IV viale della Vittoria 16.00*1.00*20	320,000				320,000		
		Parziale					320,000		
		SOMMANO kg =					542,000	4,00	2.168,00
5714	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisoriale occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare							
		A RIPORTARE							459.973,92

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							462.069,20
		Sicurezza							
58	113	26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 4	4,000				4,000		
		SOMMANO cad =					4,000	35,61	142,44
59	114	26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi 80*1.2	96,000				96,000		
		SOMMANO m² =					96,000	14,14	1.357,44
60	115	26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in 50.00*2	100,000				100,000		
		SOMMANO m² =					100,000	19,36	1.936,00
61	171	APS.1 Compenso per spostamento recinzione perimetrale in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m. 1,20 96.00 mq * 3 spostamenti	288,000				288,000		
		SOMMANO m² =					288,000	2,65	763,20
62	70	APS.2 Compenso per spostamento di recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata mq 100.00 * 3 spostamenti	300,000				300,000		
		SOMMANO m² =					300,000	6,52	1.956,00
63	105	26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura 5	5,000				5,000		
		SOMMANO cad =					5,000	102,38	511,90
64	106	26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora 4	4,000				4,000		
		SOMMANO cad =					4,000	67,20	268,80
65	107	26.3.2.2 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso 1	1,000				1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	73,20	73,20
66	108	26.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per il p 1	1,000				1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	424,36	424,36
67	109	26.7.1.2 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, A RIPORTARE							469.502,54

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Demolizione stradale	1			36.599,37
Pavimentazione stradale	3			309.623,20
Impianto di illuminazione	8			68.917,83
Raccolta acque bianche	14			38.708,07
Arredo	17			8.220,73
Sicurezza	19			7.433,34
SOMMANO I LAVORI				€ 469.502,54
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori			7.433,34	
a detrarre			<u>7.433,34</u>	€ 7.433,34
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 462.069,20